

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho centra - časť 1
Objekt:

Objednávateľ: Obec Otrhánky

Zhotoviteľ: podľa výberu

Miesto: Otrhánky

Spracoval: Ing. Michal Bolfa

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	760	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	76,400		
2	760	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,400		

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

3	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	78,500		
4	283	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	80,070		
5	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	319,495		

713 Izolácie tepelné

6	713	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	78,500		
7	283	2837653422	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	82,425		
8	283	2837653425	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	82,425		
9	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,427		

764 Konštrukcie klampiarske

10	764	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	23,100		
11	553	5537300213	Príslušenstvo hliníkové lakované 1mm, biele a hnedé, dĺžky 6m, š.400mm,	m	25,410		
12	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	23,100		
13	764	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	25,000		
14	764	764762135	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom MASLEN	ks	12,000		
15	553	5537301120	Odkvapový systém-žľabový hák L=330mm, pozink. plech + HB 50 µm 150, obj.č.203 MASLEN	ks	12,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho centra - časť 1

Objekt:

Objednávateľ: Obec Otrhánky

Zhotoviteľ: podľa výberu

Spracoval: Ing. Michal Bolfa

Miesto: Otrhánky

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,066		

766 Konštrukcie stolárske

17	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	76,400		
18	611	6114124080	Plastové okno dvojkrídlové 2xOS, rozmer 1960x1900-1950mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000		
19	611	6114124090	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 420x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	4,000		
20	611	6114124100	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 880x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	4,000		
21	611	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1420x2360 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	3,000		
22	760	766641161	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	14,400		
23	611	6114122900	Hliníkové dvere vstupné so svetlíkmi H/ B 2420/1500 mm	ks	2,000		
24	611	6114122800	Plastové vstupné dvere H/B 2370/ 880 mm - bočné	ks	1,000		

OST Ostatné

25	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom