


ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MODEST spol. s.r.o.**
Sídlo: **Partizánska cesta ,957 01 Bánovce nad Bebravou**
IČO: **30998131**
DIČ: **2020416442**
IČ DPH: **SK2020416442**
Zápis: **Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.132/R**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **Ing. Roman Mrocek – prokurista**
zastúpenie vo veciach stavebno- technických: **Peter Jakál – zodpovedný stavbyvedúci**
tel. č. **0903 411 526**
e-mail : **modest.spol.sro@gmail.com**

a

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Otrhánky**
Sídlo: **Otrhánky 8, 956 55 Otrhánky**
IČO: **00800015**
DIČ: **2021054497**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **Ján Strempek**

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo :

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je :

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky** , v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky** , ktorú vypracoval: Ing. Ján Malast, dátum vypracovania PD: august 2015, a
- 2.1.2 záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom
- 2.1.3 ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. *Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.***
- 2.3. *Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.*
- 2.4. *Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.*

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. *Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.*
- 3.2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.*
- 3.3. *Postupové termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.*
- 3.4. *Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.*

4. CENA DIELA

- 4.1. *Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>72 932,19 €</i>
<i>DPH</i>	<i>14 586,43 €</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>87 518,62 €</i>

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. *Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.*
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky .
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných

v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013.

- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.


- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

v Bánovciach nad Bebravou, dňa 29.01.2016




Ing. Roman Mrocek – prokurista

Zmluva o dielo

MODEST, spol. s r. o.
Partizánska cesta
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
IČO: 30 998 131 IČ DPH: SK2020416442
-3-

Za Objednávateľa:

V OTRHAŇKACH
Dňa 1.2.2016



JÁN ŠTREMPEK – STAROSTA Strana 6

Krycí list stavby z rozpočtu

MODEST s.r.o.

Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Pišťanský , tel.0910 346 559	
Miesto : Otrhánky	Zmluva č.	Dňa : 03.02.2016	
Odberateľ : PIA Stamat 91101 Trenčín, Olbrachtova 20		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : Modest, spol. s r. o. 95701 Bánovce nad Bebravou, Partizánska cesta		IČO : 30998131	DIČ : 2020416442
Projektant : Obec Otrhánky		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	EUR za M3 OP	1 M	EUR za M
1 M2 ZP	EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	56 188,14	13 030,31	69 218,45	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 041,00		1 041,00	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	2 672,74		2 672,74	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	59 901,88	13 030,31	72 932,19	10	Súčet riadkov 6 až 9 ;

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 ;

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :		E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 72 932,19 22 DPH 20 % z : 72 932,19 14 586,43 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 87 518,62	
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		F Odpočet - prípočet Dátum : Pečiatka : Podpis :	

Názov stavby, objektu, časti

	ZRN	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	ZRN	ORN
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	VK	VK
Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Objekt : SO 01 Vetva "A "	12 331,10	2 466,22	0,00	14 797,32		0,00
Spolu za Objekt : SO 01 Vetva "A " :	12 331,10	2 466,22	0,00	14 797,32		0,00
....Objekt : SO 03 - Parkovisko	16 568,47	3 313,69	0,00	19 882,16		0,00
Spolu za Objekt : SO 03 - Parkovisko :	16 568,47	3 313,69	0,00	19 882,16		0,00
....Objekt : SO - 01 vetva "C" - Chodníky	36 380,41	7 276,08	0,00	43 656,49		0,00
Spolu za Objekt : SO - 01 vetva "C" - Chodníky :	36 380,41	7 276,08	0,00	43 656,49		0,00
....Objekt : SO - 01 vetva "C" - Autobusové zástavky	4 979,47	995,89	0,00	5 975,36		0,00
Spolu za Objekt : SO - 01 vetva "C" - Autobusové zástavky :	4 979,47	995,89	0,00	5 975,36		0,00
....Objekt : SO 04 - Prekládka slaboprúdu	2 672,74	534,55	0,00	3 207,29		0,00
Spolu za Objekt : SO 04 - Prekládka slaboprúdu :	2 672,74	534,55	0,00	3 207,29		0,00
Stavba spolu :	72 932,19	14 586,43	0,00	87 518,62		0,00



Krycí list rozpočtu v EUR

MODEST s.r.o.

Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO 01 Vetva "A "

JKSO :

Miesto : Otrhánky

Zmluva č.

Dňa : 18.12.2015

Odberateľ : Obec Otrhánky

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Modest, spol. s r. o.

IČO : 30998131

DIČ : 2020416442

95701 Bánovce nad Bebravou , Partizánska cesta

IČ DPH : SK2020416442

Projektant : PIA Stamat

IČO :

DIČ :

91101 Trenčín , Olbrachtova 20

IČ DPH :

1 M3 OP 14 797 EUR za M3 OP

1 M

14 797 EUR za M

1 M2 ZP 14 797 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 14 797 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	10 352,44	1 978,66	12 331,10	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné :				9		
5	Súčet :	10 352,44	1 978,66	12 331,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

Rozpočet :	Spracoval :	E	Celkové náklady :	
projektant, rozpočtár, cenár :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 331,10
Dátum :		22	DPH 20 % z :	12 331,10
Pečiatka :		23		2 466,22
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 797,32
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :
Podpis :	Podpis :

Objekt : Obec Otrhánky
Vlastiteľ : Modest, spol. s r. o.
Projektant : PIA Stamat

JKSO :
Dátum : 18.12.2015
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO 01 Vetva "A "

MODEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	1 647,89	1 647,89			24,625
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	183,68	183,68		30,127	24,764
5 - KOMUNIKÁCIE	6 562,34	4 893,76	1 668,58	195,605	111,028
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 937,19	3 627,11	310,08	30,347	130,232
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 331,10	10 352,44	1 978,66	256,079	290,649
Za rozpočet celkom :	12 331,10	10 352,44	1 978,66	256,079	290,649

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MODEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	81,500	m3	2,09	170,34	
	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	81,500	m3	0,49	39,94	
	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	81,500	m3	2,21	180,12	
	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	81,500	m3	6,85	558,28	
	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	815,000	m3	0,50	407,50	
	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	81,500	m3	2,07	168,71	
	171101121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	41,000	m3	3,00	123,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 647,89	EUR		1 647,89	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
	451504111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	164,000	m2	1,12	183,68	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	183,68	EUR		183,68	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	164,000	m2	8,95	1 467,80	
	583413410	Kamenivo drtené drobné 0-4	15,063	t	16,60		250,05
	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	164,000	m2	11,40	1 869,60	
	596911232	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C do 300m2	164,000	m2	9,49	1 556,36	
	592452012.3	Dlažba zámková 20x20x8 cm - sivá ,bezšpárová	167,280	m2	8,48		1 418,53
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	6 562,34	EUR		4 893,76	1 668,58
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	94,000	m	7,25	681,50	
	592174511	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 farba sivá	96,000	kus	3,23		310,08
	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	3,600	m3	121,90	438,84	
	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letísk, plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	0,933	t	1 287,00	1 200,77	
	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	256,079	t	5,10	1 306,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 937,19	EUR		3 627,11	310,08
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 331,10	EUR		10 352,44	1 978,66
		Za rozpočet celkom :	12 331,10	EUR		10 352,44	1 978,66

Krycí list rozpočtu v EUR

MODEST s.r.o.

Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky			
Objekt : SO 03 - Parkovisko			
JKSO :	Miesto : Otrhánky	Zmluva č.	Dňa : 18.12.2015
Odberateľ : Obec Otrhánky		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Modest, spol. s r. o.		IČO : 30998131	DIČ : 2020416442
95701 Bánovce nad Bebravou , Partizánska cesta			IČ DPH : SK2020416442
Projektant : PIA Stamat		IČO :	DIČ :
91101 Trenčín , Olbrachtova 20			IČ DPH :
1 M3 OP		19 882 EUR za M3 OP	1 M 19 882 EUR za M
1 M2 ZP		19 882 EUR za M2 ZP	
1 M2 UP		19 882 EUR za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	specif.materiál
1	HSV :	12 998,00	3 570,47
2	PSV :		
3	MCE :		
4	Iné :		
5	Súčet :	12 998,00	3 570,47
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
Rozpočet :		Spracoval :	
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 568,47
22	DPH 20 % z :	16 568,47	3 313,69
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		19 882,16
F		Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

Obec Otrhánky

Modest, spol. s r. o.

PIA Stamat

JKSO :

Dátum : 18.12.2015

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO 03 - Parkovisko

MODEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 423,39	2 397,58	25,81	2,802	90,294
2 - ZÁKLADY	1 640,35	123,41	1 516,94	0,741	67,632
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	626,61	168,74	457,87	52,538	21,593
5 - KOMUNIKÁCIE	5 431,75	4 210,21	1 221,54	152,216	102,201
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 446,37	6 098,06	348,31	20,413	205,124
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 568,47	12 998,00	3 570,47	228,710	486,844
Za rozpočet celkom :	16 568,47	12 998,00	3 570,47	228,710	486,844

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MODEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 40 cm, do 200 m2	2,900	m2	15,96	46,28		
122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	91,500	m3	3,90	356,85		
122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	91,500	m3	0,51	46,67		
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	91,500	m3	2,32	212,28		
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	90,000	m3	7,19	647,10		
162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	900,000	m3	0,53	477,00		
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	91,500	m3	5,57	509,66		
171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	1,500	m3	3,06	4,59		
180402112	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu do 1:2	28,000	m2	0,65	18,20		
005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	1,764	kg	8,45			14,91
181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	143,000	m2	0,37	52,91		
181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	28,000	m2	0,93	26,04		
581257301	Zemina ílovitá	1,400	m3	1,79			2,51
581257302	Zemina čierna - ornica	1,400	m3	5,99			8,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :		2 423,39	EUR		2 397,58		25,81
2 - ZÁKLADY							
289970315	Zhotovenie vrstvy proti ropným látkam	164,450	m2	0,42	69,07		
283220844	Hydroizolačná fólia EKOPLAST 806	164,450	m2	5,92			973,54
289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	143,000	m2	0,38	54,34		
673521700	Geotextília filtračná 300g/m2	143,000	m2	3,80			543,40
2 - ZÁKLADY spolu :		1 640,35	EUR		123,41		1 516,94
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451504111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	143,000	m2	1,18	168,74		
583413410	Kamenivo drtené drobné 0-4	26,269	t	17,43			457,87
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		626,61	EUR		168,74		457,87
5 - KOMUNIKÁCIE							
564861111	Podklad zo štrkodrtu hr. 20 cm	171,000	m2	6,41	1 096,11		
567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	143,000	m2	11,97	1 711,71		
577151113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr. 6 cm	5,800	m2	12,39	71,86		
596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	7,250	m2	12,71	92,15		
592456010.1	Dlažba betónová HBB 50x25x8 prírodná - prídlažba	7,612	m2	10,71			81,52
596911232	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C do 300m2	143,000	m2	8,66	1 238,38		
592452012.3	Dlažba zámková 20x20x8 cm - sivá ,bezšpárová	147,290	m2	7,74			1 140,02
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :		5 431,75	EUR		4 210,21		1 221,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

03 - Parkovisko

MODEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	27,41	27,41	
404455165	D11a (až D30) 500x700 mm AL lisovaná	1,000	kus	60,69		60,69
404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	3,500	m	13,34		46,69
915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	67,000	m	1,02	68,34	
915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	67,000	m	0,18	12,06	
915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	67,000	m	0,11	7,37	
916111111	Osadenie cestnej obruby v 1 rade z veľkých kociek bez opory do lôžka z kameniva	29,000	m	2,11	61,19	
916111111	Osadenie cestnej obruby v 1 rade z veľkých kociek bez opory do lôžka z kameniva	40,000	m	2,11	84,40	
592174511	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 farba sivá	29,870	kus	3,39		101,26
592174511	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 farba sivá	41,200	kus	3,39		139,67
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	3,942	m3	111,30	438,74	
919716111	Výstuž cementobetónového krytu letísk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	1,101	t	1 287,00	1 416,99	
919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	29,000	m	4,36	126,44	
979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	8,120	t	5,83	47,34	
979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	8,120	t	5,17	41,98	
979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	162,400	t	0,25	40,60	
979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	8,120	t	3,58	29,07	
979131415.1	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy , Dežerická EKO	128,100	t	6,12	783,97	
979131415.2	Poplatok za uloženie odpadu č.17 01 06, Dežerická EKO	8,120	t	30,80	250,10	
998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	449,913	t	5,10	2 294,56	
999990005.67	Porealizačné zameranie objektu	1,000	subor	367,50	367,50	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	6 446,37	EUR		6 098,06	348,31
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 568,47	EUR		12 998,00	3 570,47
	Za rozpočet celkom :	16 568,47	EUR		12 998,00	3 570,47

MODEST s.r.l.

Tlačivo : ODIS A10

Obec Otrhánky
Modest, spol. s r. o.
PIA Stamat

JKSO :
Dátum : 18.12.2015
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO - 01 vetva "C" - Chodníky

MODEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	5 878,96	4 929,39	949,57	60,635	205,269
2 - ZÁKLADY	1 342,11	1 342,11		19,511	9,289
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 029,15	2 075,87	1 953,28	4,775	219,933
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	879,35	541,62	337,73	31,444	55,793
5 - KOMUNIKÁCIE	10 726,12	8 386,16	2 339,96	272,262	218,608
8 - RÚROVÉ VEDENIA	709,93	384,03	325,90	2,303	15,182
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 773,79	10 486,03	1 287,76	97,864	323,534
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 339,41	28 145,21	7 194,20	488,794	1 047,608
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	1 041,00	1 041,00		0,043	66,847
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 041,00	1 041,00		0,043	66,847
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 041,00	1 041,00		0,043	66,847
Za rozpočet celkom :	36 380,41	29 186,21	7 194,20	488,837	1 114,455

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MODEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	18,000	m2	2,90	52,20	
	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	18,000	m2	15,75	283,50	
	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	18,000	m2	2,56	46,08	
	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	113,500	m3	2,19	248,57	
	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	113,500	m3	0,51	57,89	
	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,344	m3	8,19	51,96	
	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,344	m3	0,74	4,69	
	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	51,900	m3	12,81	664,84	
	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	51,900	m3	0,83	43,08	
	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	61,120	m2	3,22	196,81	
	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	61,120	m2	0,61	37,28	
	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	171,744	m3	2,32	398,45	
	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	171,744	m3	7,19	1 234,84	
	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	1 717,440	m3	0,53	910,24	
	171101121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	11,800	m3	3,15	37,17	
	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	11,800	m3	29,40		346,92
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	171,744	m3	0,70	120,22	
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,000	m3	11,24	123,64	
	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	20,207	t	19,95		403,13
	180402112	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu do 1:2	138,000	m2	0,65	89,70	
	005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	8,694	kg	8,45		73,46
	181101105	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	258,000	m2	0,45	116,10	
	181101106	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	85,000	m2	0,45	38,25	
	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	138,000	m2	1,26	173,88	
	581257301	Zemina ílovitá	6,900	m3	4,41		30,43
	581257302	Zemina čierna - ornica	13,800	m3	6,93		95,63
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 878,96	EUR		4 929,39	949,57
		2 - ZÁKLADY					
	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	5,040	m3	119,70	603,29	
	274362011	Výstuž základových pásov 10505	0,158	t	1 333,50	210,69	
	274362021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI	0,139	t	1 375,50	191,19	
	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	2,944	m3	114,45	336,94	
		2 - ZÁKLADY spolu :	1 342,11	EUR		1 342,11	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MODEST s.r.o.

01 vetva "C" - Chodníky

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
311272202	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	2,000	m3	155,00	310,00	
348171111	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	59,000	m	29,93	1 765,87	
553042320	Zábradlie rovné z rúrok	856,700	kg	2,28		1 953,28
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 029,15	EUR		2 075,87	1 953,28
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
451504111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	343,000	m2	1,18	404,74	
583413410	Kamenivo drtené drobné 0-4	25,204	t	13,40		337,73
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,300	m3	41,48	136,88	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	879,35	EUR		541,62	337,73
	5 - KOMUNIKÁCIE					
564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	258,000	m2	5,72	1 475,76	
564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	20,000	m2	7,61	152,20	
564261113	Podklad zo štrkopiesku hr. 22 cm	65,000	m2	8,35	542,75	
564831111	Podklad zo štrkodrtu hr. 10 cm	230,000	m2	3,47	798,10	
567118113	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 10 cm	28,000	m2	13,97	391,16	
567121325	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 15 cm	85,000	m2	20,06	1 705,10	
577171125	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 3 m hr. 8 cm	12,000	m2	16,28	195,36	
596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2	258,000	m2	7,93	2 045,94	
592451150.1	Dlažba zámková 20x16,5x6 siva	265,740	m2	6,96		1 849,55
596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m2	37,500	m2	9,19	344,63	
592450350	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 tmavošedá	37,505	m2	8,48		318,04
597661121	Rigol dlaždený z dlažbových kociek drobných do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm	10,450	m2	70,35	735,16	
592277120	Žlab melioračný TBM 1-56 50x56x8	39,900	kus	4,32		172,37
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	10 726,12	EUR		8 386,16	2 339,96
	8 - RÚROVÉ VEDENIA					
871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	6,000	m	0,55	3,30	
286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	1,260	kus	51,45		64,83
871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	16,000	m	0,63	10,08	
286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	3,360	kus	77,70		261,07
894212121	Šachty kanaliz. štv. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 250-300	1,000	kus	370,65	370,65	
	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	709,93	EUR		384,03	325,90
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
914002815	Osadenie dočasného dopravného značenia počas výstavby	1,000	subor	693,00	693,00	
916531111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory	93,000	m	4,75	441,75	
592173208.1	Obrubník záhonový 100x5x20	95,790	kus	1,16		111,12
917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	126,000	m	7,61	958,86	
917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	42,000	m	7,61	319,62	
592175001	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 sivý	129,780	kus	4,71		611,26

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

50 - 01 vetva "C" - Chodníky

MODEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
592175001.1	Obrubník cestný so skosením 100x20x10 sivý	43,260	kus	2,32		100,36
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	11,183	m3	111,30	1 244,67	
919411111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	1,000	kus	327,60	327,60	
919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 50 cm	11,000	m	53,03	583,33	
592236720	Rúra TBR 17-50 50x250x7,2	4,620	kus	64,58		298,36
919716111	Výstuž cementobetónového krytu letísk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	1,157	t	1 286,00	1 487,90	
919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	60,000	m	4,36	261,60	
959791112.	Osadenie žľabu BIRCO plus sv.š.160 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	4,500	m	8,72	39,24	
592278612	Žľab odvodňovací BG-Z 100 s pozink krycím roštom	4,600	kus	36,23		166,66
979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	10,134	t	5,83	59,08	
979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	10,134	t	5,17	52,39	
979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	202,680	t	0,25	50,67	
979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	10,134	t	3,58	36,28	
979131409.7	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- Dežerická EKO	1,764	t	29,55	52,13	
979131415.1	Poplatok za uloženie vykopanej zemin , Dežerická EKO	171,740	t	6,12	1 051,05	
979131415.2	Poplatok za uloženie odpadu č.17 01 06, Dežerická EKO	8,370	t	30,80	257,80	
998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	503,737	t	5,10	2 569,06	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	11 773,79	EUR		10 486,03	1 287,76
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 339,41	EUR		28 145,21	7 194,20
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783251001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+1x email	129,800	m2	5,41	702,22	
783251017	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polystyrén. základné	129,800	m2	2,61	338,78	
	783 - Nátery spolu :	1 041,00	EUR		1 041,00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 041,00	EUR		1 041,00	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 041,00	EUR		1 041,00	
	Za rozpočet celkom :	36 380,41	EUR		29 186,21	7 194,20

Krycí list rozpočtu v EUR

MODEST s.r.o.

Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky			
Objekt : SO - 01 vetva "C" - Autobusové zástavky			
JKSO :		Miesto : Otrhánky	Zmluva č.
			Dňa : 18.12.2015
Odberteľ : Obec Otrhánky		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Modest, spol. s r. o.		IČO : 30998131	DIČ : 2020416442
95701 Bánovce nad Bebravou , Partizánska cesta			IČ DPH : SK2020416442
Projektant : PIA Stamat		IČO :	DIČ :
91101 Trenčín , Olbrachtova 20			IČ DPH :
1 M3 OP		5 975 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP		5 975 EUR za M2 ZP	5 975 EUR za M
1 M2 UP		5 975 EUR za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	4 692,49	286,98
2	PSV :		
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	4 692,49	286,98
spolu ZRN		4 979,47	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 979,47
22	DPH 20 % z :	4 979,47	995,89
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 975,36
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis : dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :			

Objekt: Obec Otrhánky
Staviteľ: Modest, spol. s r. o.
Projektant: PIA Stamat

JKSO :
Dátum : 18.12.2015
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO - 01 vetva "C" - Autobusové zástavky

MODEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 216,31	1 216,31			50,510
2 - ZÁKLADY	78,82	22,55	56,27	0,020	2,420
5 - KOMUNIKÁCIE	2 058,11	2 058,11		46,194	8,749
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 626,23	1 395,52	230,71	9,292	22,383
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 979,47	4 692,49	286,98	55,505	84,061
Za rozpočet celkom :	4 979,47	4 692,49	286,98	55,505	84,061

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MODEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
113107123		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m ²	9,000	m ²	14,72	132,48	
113107131		Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	9,000	m ²	17,25	155,25	
113107141		Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m ²	9,000	m ²	2,81	25,29	
122202201		Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	31,900	m ³	4,27	136,21	
122202209		Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	31,900	m ³	0,56	17,86	
162301102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	31,900	m ³	2,54	81,03	
162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	31,900	m ³	7,88	251,37	
162701109		Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	319,000	m ³	0,58	185,02	
167101101		Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	31,900	m ³	6,10	194,59	
171201201		Uloženie sypaniny na skládku	31,900	m ³	0,77	24,56	
181201101		Úprava pláne násyp nezhutnený	55,000	m ²	0,23	12,65	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 216,31	EUR		1 216,31	
2 - ZÁKLADY							
289971211		Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	55,000	m ²	0,41	22,55	
693665120		Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m ²	60,500	m ²	0,93		56,27
		2 - ZÁKLADY spolu :	78,82	EUR		22,55	56,27
5 - KOMUNIKÁCIE							
561252811		Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 na diaľnici m. centr. hr. 15 cm	55,000	m ²	5,38	295,90	
564851111		Podklad zo štrkodrtu hr. 15 cm	55,000	m ²	5,43	298,65	
577171125		Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 3 m hr. 8 cm	5,800	m ²	17,83	103,41	
581133316		Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	55,000	m ²	24,73	1 360,15	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	2 058,11	EUR		2 058,11	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
914001111		Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	16,79	16,79	
404457110		Značka dopravná inform. reflexná FE D10	1,000	kus	34,50		34,50
404459610		Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	3,500	m	14,61		51,14
915712111		Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 25 cm	61,000	m	2,21	134,81	
915719211		Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	61,000	m	0,37	22,57	
915791111		Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	61,000	m	0,12	7,32	
917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	28,000	m	10,70	299,60	
592174900		Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	28,840	kus	5,03		145,07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

01 vetva "C" - Autobusové zástavky

MODEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,092	m3	121,90	133,11	
919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	29,000	m	4,77	138,33	
979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	6,507	t	6,38	41,51	
979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	6,507	t	5,66	36,83	
979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	130,140	t	0,28	36,44	
979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	6,507	t	3,92	25,51	
979131409.7	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- Dežerická EKO	0,882	t	32,36	28,54	
979131415.1	Poplatok za uloženie vykopanej zemin y, Dežerická EKO	31,900	t	6,70	213,73	
979131415.2	Poplatok za uloženie odpadu č.17 01 06, Dežerická EKO	5,625	t	33,73	189,73	
998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	55,231	t	1,28	70,70	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 626,23	EUR		1 395,52	230,71
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 979,47	EUR		4 692,49	286,98
	Za rozpočet celkom :	4 979,47	EUR		4 692,49	286,98

Krycí list rozpočtu v EUR

MODEST s.r.o.

Stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO 04 - Prekládka slaboprúdu

JKSO :

Miesto : Otrhánky

Zmluva č.

Dňa : 18.12.2015

Odberateľ : Obec Otrhánky

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Modest, spol. s r. o.

IČO : 30998131

DIČ : 2020416442

95701 Bánovce nad Bebravou , Partizánska cesta

IČ DPH : SK2020416442

Projektant : PIA Stamat

IČO :

DIČ :

91101 Trenčín , Olbrachtova 20

IČ DPH :

1 M3 OP 3 207 EUR za M3 OP

1 M 3 207 EUR za M

1 M2 ZP 3 207 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 3 207 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	2 672,74		2 672,74	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	2 672,74		2 672,74	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

Rozpočet :		Spracoval :		E	Celkové náklady :		
		projektant, rozpočtár, cenár :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 672,74	
Dátum :				22	DPH 20 % z :	2 672,74	534,55
Pečiatka :				23			
Podpis :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 207,29	
				F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Obec Otrhánky

Modest, spol. s r. o.

PIA Štamat

JKSO :

Dátum : 18.12.2015

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Stavebné práce pre obec Otrhánky

Objekt : SO 04 - Prekládka slaboprúdu

MODEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných	2 672,74	2 672,74			0,272
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 672,74	2 672,74			0,272
Za rozpočet celkom :	2 672,74	2 672,74			0,272

chodníkov, zástavky a záchyt narkoviska v obci
REKLADKA SLABOPRUDU
 svetelné a silnoprúdové rozvody

Projekt
 Dodávateľ
 Kalkulant

Obec Otrhánky
 Ing. Bartol

Kód ~oložk:t	Popis položky		Množstv (výmera)	MJ	Jednotko cena	Montáž (€)	Dodávka (€)
ONTAZ I							
0	Demontáž iestvujúcich		1.00	ks	22.50	22.50	
0	Rozpoj. pásiky LSA 2/10		32.00	ks	2.88	92.16	
0	Rozpoj. pásiky LSA 2/10	materiál	32.00	ks	6.68		213.76
0	Kábel typu TCEKPFLE 5XN		14.00	m	0.80	11.20	
0	Kábel typu TCEKPFLE 5XN	materiál	14.00	m	2.25		31.50
0	Výkop rvyh 35x80cm		10.00	m	6.32	63.20	
0	Zához rvyh 35x80cm		10.00	m	1.68	16.80	
0	Zriadenie kábelového lôžka		10.00	m	4.35	43.50	
0	Výstražná fólia		10.00	m	1.00	10.00	
0	Výstražná fólia	materiál	10.00	m	0.15		1.50
0	Ochranná rúrka <1>60 na stlp		12.00	m	3.01	36.12	
0	Ochranná rúrka <1>60 na stlo	materiál	12.00	m	2.45		29.40
0	Betónový základ		0.50	m	69.85	34.93	
0	Betónový základ	materiál	0.50	m	4.48		2.24
0	Štítok kábelový		6.00	ks	1.18	7.08	
0	Štítok kábelový	materiál	6.00	ks	0.85		5.10
0	Zaťahovací drôt <1>2.5mm		10.00	m	0.42	4.20	
0	Zaťahovací drôt <1>2.5mm	materiál	10.00	m	0.50		5.00
0	Forma kábelová		10.00	ks	65.75	657.50	
0	Forma kábelová	materiál	10.00	ks	21.60		216.00
0	Zemniaci pásik FeZn 30x4		15.00	m	0.80	12.00	
0	Zemniaci pásik FeZn 30x4	materiál	15.00	m	1.74		26.10
0	Zemniaca doska FeZn		2.00	ks	11.65	23.30	
0	Zemniaca doska FeZn	materiál	2.00	ks	23.25		46.50
0	Jama pre zemniacu dosku a		3.00	ks	119.55	358.65	
0	Kábelová skrňa SUR 40		2.00	ks	13.28	26.56	
0	Kábelová skrňa SUR 40	materiál	2.00	ks	132.80		265.60
0	Drevený stožiar 8m		1.00	ks	32.60	32.60	
0	Drevený stožiar 8m	materiál	1.00	ks	95.63		95.63
0	Betónová päťka		1.00	ks	26.50	26.50	
0	Betónová päťka	materiál	1.00	ks	124.36		124.36
0	Kábel typu TCEKPFLES 5XN		35.00	m	0.80	28.00	
0	Kábel typu TCEKPFLES 5XN	materiál	35.00	m	2.95		103.25
						I 1506,8	1.165,9

SPOLU

2672,74

